1. DACHGESCHOSS

W1 – WAND gegen UNBEHEIZTE GEBÄUDETEILE
1,50cm INNENPUTZ
25,00cm HLZ
5,00cm ISOVER VORSATZSCHALEN-DÄMMUNG
PAE-FOLIE
1,50cm GIPSFASERPLATTE

W2 – WAND gegen UNBEH. STIEGENH. m.VORS.SCH.
1,50cm INNENPUTZ
18,00cm STB
5,00cm ISOVER VORSATZSCHALEN-DÄMMUNG
PAE-FOLIE
1,50cm GIPSFASERPLATTE

W2c – GESCHÄFTSTRENNWAND m. VORS.SCH.
1,50cm INNENPUTZ
18,00cm STB
5,00cm ISOVER VORSATZSCHALEN-DÄMMUNG
PAE-FOLIE
1,50cm GIPSFASERPLATTE

W3 – AUSSENWAND
0,60cm AUSSENPUTZ KUNSTSTOFFDÜNNPUTZ
8,00cm WD
25,00cm HLZ
1,50cm INNENPUTZ

W4 – WAND NEU geg. UNBEH. STGH. m.VORS.SCH.
2,00cm GIPSFASERPLATTE
5,00cm ISOVER VORSATZSCHALEN-DÄMMUNG
PAE-FOLIE
20,00cm HLZ
1,50cm INNENPUTZ

W4c – GESCHÄFTSTRENNWAND m.VORSATZSCH.
2,00cm GIPSFASERPLATTE
5,00cm ISOVER VORSATZSCHALEN-DÄMMUNG
PAE-FOLIE
20,00cm HLZ
1,50cm INNENPUTZ

W5 – FEUERMAUER m.VORSATZSCHALE
2,00cm INNENPUTZ
25,00cm VOLLZIEGEL (ALTMAUERZIEGEL)
5,00cm ISOVER VORSATZSCHALEN-DÄMMUNG
PAE-FOLIE
1,50cm GIPSFASERPLATTE

W6 – WOHNUNGSTRENNWAND
18,00cm STB
5,00cm ISOVER VORSATZSCHALEN-DÄMMUNG
PAE-FOLIE
1,50cm GIPSFASERPLATTE

W6c – WAND gegen UNBEHEIZTE GEBÄUDETEILE
18,00cm STB
5,00cm ISOVER VORSATZSCHALEN-DÄMMUNG
PAE-FOLIE
1,50cm GIPSFASERPLATTE

W7 – INNENWAND
1,25cm GIPSKARTONPLATTE
7,50cm ISOVER TRENNWAND-KLEMMFILZ
1,25cm GIPSKARTONPLATTE

W8 – WAND NEU geg. UNBEH. STGH. m.VORS.SCH.
18,00cm STB
5,00cm ISOVER VORSATZSCHALEN-DÄMMUNG
PAE-FOLIE
1,50cm GIPSFASERPLATTE

W9 – FUERMAUER NEU
6,00cm DÄMMPLATTE
25,00cm HLZ
1,50cm INNENPUTZ

W10 – LEICHTBAUWOHNUNGSTRENNWAND
2,50cm GIPSKARTONFEUERSCHUTZPLATTE (2x 1,25cm GKF)
8,00cm MINERALFASER (LAMELLE (TS))
1,25cm GIPSKARTONFEUERSCHUTZPLATTE (1,25cm GKF)
7,50cm ISOVER TRENNWAND-KLEMMFILZ
2,50cm GIPSKARTONFEUERSCHUTZPLATTE (2x 1,25cm GKF)

W11 – FEUERMAUER m.VORSATZSCHALE
15,00cm VOLLZIEGEL (ALTMAUERZIEGEL)
7,50cm ISOVER TRENNWAND-KLEMMFILZ
2,50cm GIPSKARTONFEUERSCHUTZPLATTE (2x 1,25cm GKF)

W12 – FEUERMAUER m.VORSATZSCHALE
50,00cm VOLLZIEGEL (ALTMAUERZIEGEL)
6,00cm ISOVER TRENNWAND-KLEMMFILZ
1,25cm GIPSKARTONFEUERSCHUTZPLATTE (1x 1,25cm GKF)

W13 – AUSSENWAND
2,00cm AUSSENPUTZ
6,00cm WD
55–65cm VOLLZIEGEL (ALTMAUERZIEGEL)
1,50cm INNENPUTZ

W14 – AUSSENWAND /TERRASSE 2.DG
3,00cm 2xGKF-15 mms Platten
2,40cm Dampfbremse 24mm
10,0cm HOLZ-UNTERKONSTR.
10,0cm RIEGELWAND
dzw.10,00 cm MW-Keil/Klemm
1,90cm WANDVERKLEIDUNG aus Spanplatten V100 19mm
3,50cm WANDVERKLEIDUNG aus Holzwolle35mmplatten 35mm
1,50cm FASSADENPUTZ

D1 – DACHKONSTRUKTION
KERAM. ZIEGELDECKUNG
3,00cm LATTUNG
5,00cm KONTERLATTUNG
dzw. 5,00cm HINTERLÜFTUNG
DFTSCHNORTFINE UNREROECKBAHN
2,40cm HOLZSCHALUNG ROH
18,00cm SPARREN + 5,00cm Querstaffel
dzw. 23,00cm ISOVER-UNROLL-KLEMMFILZ UNI (18,0cm+5,0cm)
3,00cm DISTANZHALTER (METALLSCHIENEN)
DAMPFBREMSE
3,00cm GIPSKARTONFEUERSCHUTZPLATTE (2x 1,5cm GKF)

D1a – DACHKONSTRUKTION
BLECHDECKUNG (ZINKTITAN)
SCHALLDÄMMENDE SCHALUNGSBAHN
2,40cm HOLZSCHALUNG ROH
5,00cm KONTERLATTUNG
dzw. 5,00cm HINTERLÜFTUNG
PERNO FORTE UNTERDECKBAHN
2,40cm HOLZSCHALUNG ROH
18,00cm SPARREN + 5,00cm Querstaffel
dzw. 23,0cm ISOVER-UNROLL-KLEMMFILZ UNI (18,0cm+5,0cm)
3,00cm DISTANZHALTER (METALLSCHIENEN)
DAMPFBREMSE
3,00cm GIPSKARTONFEUERSCHUTZPLATTE (2x 1,5cm GKF)

D1a' – DACHKONSTRUKTION
BLECHDECKUNG (ZINKTITAN)
SCHALLDÄMMENDE SCHALUNGSBAHN
2,40cm HOLZSCHALUNG ROH
5,00cm KONTERLATTUNG
dzw. 5,00cm HINTERLÜFTUNG
PERNO FORTE UNTERDECKBAHN
2,40cm HOLZSCHALUNG ROH
12,00cm SPARREN
LUFTRAUM
20,00cm SPARREN
dzw. 23,0cm ISOVER-UNROLL-KLEMMFILZ UNI (18,0cm+5,0cm)
3,00cm DISTANZHALTER (METALLSCHIENEN)
DAMPFBREMSE
3,00cm GIPSKARTONFEUERSCHUTZPLATTE (2x 1,5cm GKF)

D1b – DACHKONSTRUKTION
ZIEGELDECKUNG BESTAND
16,00cm HOLZ (R=500) BESTAND
dzw.16,00 LUFT
2,40cm HOLZSCHALUNG ROH
16,00cm KONTERLATTUNG
dzw.16,00cm ISOVER-UNROLL-KLEMMFILZ UNI
2,40cm HOLZSCHALUNG (R=450)
PAE-FOLIE
3,00cm GIPSKARTONFEUERSCHUTZPLATTE (2x 1,5cm GKF)

D2 – DACHKONSTRUKTION
KERAM. ZIEGELDECKUNG
3,00cm LATTUNG
5,00cm KONTERLATTUNG
PERNO FORTE UNTERDECKBAHN
dzw. 5,00cm HINTERLÜFTUNG
2,40cm HOLZSCHALUNG ROH
18,00cm SPARREN (Lambda=0,039)
PAE-FOLIE
18,00cm STAHLBETON-DECKE
1,50cm DECKENPUTZ

D3 – WOHNUNGSTRENNDECKE NEU
1,50cm BODENBELAG FERTIGPARKETT
5,00cm ESTRICH (BETON)
PAE-FOLIE
3,00cm TRITTSCHALDÄMMUNG / MW-T 35/30
6,00cm EPS-BETON 350kg/m3
20,00cm STAHLBETONDECKE
1,50cm DECKENPUTZ

D3c – DECKE NEU zum STIEGENHAUS
2,00cm BODENBELAG
5,00cm ESTRICH (BETON)
PAE-FOLIE
3,00cm TRITTSCHALDÄMMUNG / MW-T 35/30
6,00cm EPS-BETON 350kg/m3
20,00cm STAHLBETONDECKE
7,50cm TEXTALAN-E-31 (7,5cm)
1,50cm DECKENPUTZ

D4 – STIEGENHAUSDECKE NEU
1,50cm BODENBELAG KUNSTSTOFFFLIESEN
5,00cm ESTRICH (BETON)
PAE-FOLIE
3,00cm TRITTSCHALDÄMMUNG / MW-T 35/30
6,00cm EPS-BETON 350kg/m3
20,00cm STAHLBETONDECKE
1,50cm DECKENPUTZ

D5 – WOHNUNGSTRENNDECKE BESTAND
1,50cm FLIESEN
5,00cm ESTRICH (BETON)
0,30cm BITUMINÖSE ABDICHTUNGSBAHN
3,00cm CORBLANT EPS-T 34/30
PAE-FOLIE
4,00cm SAND / KIES LUFTTROCKEN
16,00cm STAHLBETONDECKE MIT HOLZDECKE SCHUBFEST VERBUNDEN
2,40cm HOLZSCHALUNG (R=450)
16,00cm HOLZ (R=500)
dzw. 20,00cm LUFTSCHICHT WAAGRECHT 20,0cm
2,40cm HOLZSCHALUNG (R=450)
2,00cm DECKENPUTZ auf ROHRMATTEN

D6 – DECKE NEU zu TERRASSE
5,00cm BETONPLATTEN 50/50
3,00cm SPLITTBETT
0,50cm FILTERVLIES aus Kunststoffrosenvlies
18,00cm WÄRMEDÄMMUNG
XPS-C 30 S / 1-Lagig mit Stufenfalz
TRENNLAGE
1,00cm ABDICHTUNG 2-LAGIG
DAMPFBREMSE
5,00cm GEFÄLLEBETON IN MITTEL
20,00cm STAHLBETONDECKE
1,50cm DECKENPUTZ

D7 – DECKE GEGEN ERDREICH
2,00cm BODENBELAG
5,00cm ESTRICH (BETON)
PAE-FOLIE
8,00cm EPS-W20
3,5cm BESCHÜTTUNG
ABDICHTUNG
15,00cm U-BETON
ROLLIERUNG

FARBLEGENDE
Bestand
Abbruch
Neu
Stahlbeton, Neu
Ziegel, Neu
Stahl
Gips/Gipskarton
Pfeilermwk.mit Kunstharz vergütet

FENSTER
DACHFLÄCHENFENSTER: VELUX GPL
WÄRMEDURCHGANGSKOEFFIZIENT U=1,42 W/m2K
SCHALLDÄMMMASS Rw=34 dB

FENSTER: EINFACHFENSTER 2-SCHEIBEN
WÄRMEDURCHGANGSKOEFFIZIENT U=1,54 W/m2K
SCHALLDÄMMMASS Rw=40 dB

AUSSENLIEGENDER SONNENSCHUTZ

WOHNUNGSEINGANGSTÜREN SIND FEUERHEMMEND UND NICHT SELBSTZUFALLEND – EL30
SÄMTLICHE SCHÄCHTE GESCHOSSWEISE F90 ABGESCHOTTET
BRANDRAUCHENTLÜFTUNG IST VOM EG UND VOM LETZTEN PODEST AUS ELEKTR. STEUERBAR
TRAGENDE BAUTEILE IM DACHGESCHOSS F60 UMMANTELT
ALLE POTTERIEN UND INSTALLATIONSSCHÄCHTE SIND F90 UMMANTELT
ALLE AR ÜBER DACH ENTLÜFTET
ALLE NEUGESCHAFFENEN NASSRÄUME WERDEN MECH. ÜBER DACH ENTLÜFTET
SPRITZWASSERBEREICH IN NEUEN NASSRÄUMEN WIRD ISOLIERT
ALLE NEUEN UND UMGEBAUTEN WOHNUNGEN SIND MIT WASCHTROCKNERN AUSGESTATTET
ABWASSERROHRE PVC-HART
WC-SCHALEN ABHEBBAR
WASSERANSCHLUSS VORHANDEN UND MIT STEIGLEITUNG IN DEN WOHNUNGEN VERTEILT
FÜR JEDE WOHNUNG IST EIN EINLAGERUNGSRAUM IM KELLER OD. IM EG VORGESEHEN
IN JEDEM RAUCHFANG SIND REINIGUNGSÖFFNUNGEN UNTEN (PUTZÖFFNUNG IN JEWEILIGER WOHNUNG)
UND OBEN (KOHROFFNUNG ÜBER DACH) VORHANDEN
DER ABSTAND DER SENKRECHTEN STÄBE BEI GELÄNDERN BETRÄGT MAX. 12cm.
WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN BETRÄGT DIE STUK FÜR TÜREN +205 cm ÜBER FOK

FDK = FUSSBODENOBERKANTE
RDDK = ROHDECKENOBERKANTE

POLIERPLAN VORABZUG A B C D E F

UM– UND ZUBAU
12., Tivoligasse 18

Objektübersicht

Index	Datum	Änderung	Gez.	Gepr.
E				
D				
C				
B				
A	–	–		

Bauteil
1. DACHGESCHOSS

AUFTRAGGEBER
LEBENSRAUM BAUTRÄGER GmbH
A-1050 Wien, Ziegelofengasse 33

DIPL.-ING.
NORBERT SCHMIEDEHAUSEN
Zivilingenieur für Bauwesen
1060 Wien, Linke Wienzeile 8
Tel. 587 72 10 Fax 587 72 10 18
norbert.schmiedehausen@chello.at

PlanNr.	Maßstab	Gezeichnet	
06	1:50	AS	
GZL.		Geprüft	
709/04		SCH	
		Datum	Plangröße
			0,90m²